

Leistungsprüfanlage für 1phasige und 3phasige Blutzentrifugen

Folgende Prüfung wird mit dieser automatisierten Prüfanlage durchgeführt:

1. Hochspannungsprüfung als HV-Warmprüfung, d.h. dass die Hochspannung unter Betriebsbedingungen durchgeführt wird. (für 1- und 3-phasige Prüflinge)
2. Isolationsprüfung
3. Schutzleiterprüfung bis 25 A
4. Ableitstromprüfung nach VDE 0750 Medizintechnik
5. Leistungsaufnahme 1- und 3-phasig

Hochspannungsfeste Spannungsversorgung für 1- und 3-phasige Verbraucher. 0 bis 500 V Drehstromversorgung bis 25 A 0 bis 300 V Wechselstromversorgung. Prüflingsadapter mit Mehrfachsteckdosen für unterschiedliche Ländervarianten 1- und 3-phasig.

