

## Prüfanlage für Video- und Hilfssysteme

Folgende Prüfungen werden mit dieser Anlage durchgeführt:

1. Hochspannungsprüfung für 1- und 3-phasige Verbraucher
2. Isolationsprüfung
3. Schutzleiterprüfung
4. 1-phasige Ableitstromprüfung bis 20 A
5. Ersatzableitstrommessung
6. Leistungsmessung 1-phasig

Spannungsversorgungseinheit 0-260 V / 20 A mit Stellmotor  
und 0 bis 10 V Schnittstelle.

