

## Vollautomatisierte Prüfanlage für Laugenpumpen

Folgende Prüfungen werden innerhalb  
6 sec durchgeführt und protokolliert:

1. Hochspannung
2. Dichtigkeitsprüfung
3. Anlaufstrommessung
4. Drehrichtungsabfrage
5. Blockierprüfung
6. Stromaufnahme (I Nenn)
7. Leistungsmessung

Die Stromversorgung wurde mittels einer elektronischen Quelle realisiert.  
6000 Prüflinge pro Tag werden auf dieser Anlage geprüft. Ein Beweis für die  
Zuverlässigkeit unserer Systeme.

Durch die Doppelprüfkammer können enorme Stückzahlen realisiert werden.  
Die Bestückungszeiten können bei dieser Anlage fast vernachlässigt werden.

