

## Stückprüfanlage für 1-phasige Blutzentrifugen

Folgende Prüfung wird mit dieser automatisierten Prüfanlage durchgeführt :

1. Hochspannungsprüfung als HV-Warmprüfung, d.h. dass die Hochspannung unter Betriebsbedingungen durchgeführt wird. (für 1-phasige Prüflinge)
2. Isolationsprüfung
3. Schutzleiterprüfung bis 25 A
4. Ableitstromprüfung nach VDE 0750 Medizintechnik
5. Leistungsaufnahme 1- und 3-phasig

