

## Typenprüfanlage für Cerankochfelder

Folgende Prüfungen werden mit dieser Anlage durchgeführt :

1. Hochspannungsprüfung für 1- und 3-phasige Verbraucher
2. Isolationsprüfung
3. Schutzleiterprüfung
4. 1- und 3-phasige Ableitstromprüfung bis 50 mA und 50 A Nennstrom

